

Cómputo Consolidado Casa Black

1. Conductores (Rollos de 100m)

- **10.0 mm²:** 1 Marrón, 1 Celeste (Total 2 rollos)
- **6.0 mm²:** 2 Marrón, 2 Celeste, 2 Verde/Amarillo (Total 6 rollos)
- **4.0 mm²:** 5 Marrón, 5 Celeste, 4 Verde/Amarillo (Total 14 rollos)
- **2.5 mm²:** 4 Marrón, 4 Celeste, 4 Verde/Amarillo (Total 12 rollos)
- **1.5 mm²:** 1 Rojo, 1 Blanco o Negro (Total 2 rollos)
- **Cinta Aisladora:** 10 rollos premium

2. Canalización (Bandeja 200mm)

- **Bandeja Perforada:** 17 tiras de 3m (51 metros totales)
- **Soportes/Ménsulas:** 72 unidades
- **Fijaciones y Tornillería:** 150 tacos/brocas y kit de tornillería para unión de bandejas (cuplés)

3. Protecciones y Gestión

- **Térmicas Seccionales:** 11 x 10A | 11 x 20A | 5 x 32A
- **Térmica Principal:** 1 x 50A (Para la línea de 10mm)
- **Disyuntores (Salva Vita):** 12 unidades (2x40A 30mA)
- **Disyuntor de Cabecera:** 1 x 63A
- **Medidores Smart:** 3 unidades S-Mart

4. Módulos y Terminaciones

- **Módulos Toma (10A):** 70 unidades
- **Módulos Toma (20A):** 5 unidades (para consumos altos)
- **Módulos Punto:** 40 unidades
- **Bastidores y Tapas:** 80 unidades